

MEMORIA VALORADA DE  
PAVIMENTACIÓN  
EN  
QUINTANILLA DE URZ  
(ZAMORA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DE URZ (ZAMORA)

• F E B R E R O 2 0 2 1 •



C 2 R CONSULTORA S.L.  
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Avda. El Ferial 72, 2B · Benavente, 49600 · Tel/Fax: 980 632 355  
www.c2rconsultora.es · ingenieria@c2rconsultora.es · arquitectura@c2rconsultora.es



C2R CONSULTORA S.L.  
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

# MEMORIA

## 1. ANTECEDENTES

Se redacta la presente Memoria Valorada de PAVIMENTACIÓN EN QUINTANILLA DE URZ (Zamora) por encargo de la Corporación Municipal, en FEBRERO 2021.

## 2. SITUACIÓN ACTUAL

El municipio de Quintanilla de Urz tiene una zona en el entorno de la bascula, con firme en tierras, por lo que es necesaria su pavimentación.

## 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras que se pretenden realizar consisten en mejorar una infraestructura básica como la pavimentación del entorno de la báscula, para lo cual se pavimentara con losas de hormigón en masa, HNE-20, de 20 cm de espesor, y previamente se regularizara la zona realizando el movimiento de tierras necesario. Además, se colocará una tapa en un pozo existente, en cota de rasante definitiva.

## 4. PRESUPUESTO TOTAL

El presupuesto total de la presente memoria asciende a la QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (15.723,45 €).

Quintanilla de Urz, Febrero de 2021

Por C2R CONSULTORA SL

Fdo: Carlos Andrés García  
Ingeniero de Caminos CyP



# PLANO





ZONA DE LA BASCULA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DE URZ(ZA)

PLANTADE SITUACION  
PLANO 1 DE 1



www.c2rconsultora.es

ESCALA: 1/2.000

p 01

Por C2R CONSULTORA S.L.

Carlos Andrés García  
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Coleg. 24841

MEMORIA DE PAVIMENTACIÓN EN  
BRIME DE URZ (ZAMORA) Febrero 2021





# MEDICIONES Y PRESUPUESTOS



PRESUPUESTO POR CAPITULOS

N.Orden	Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio €	Importe €
	<b>Cap: 01.- ZONA BASCULA</b>			
01.01	m3 Demolición y levantado de muros de hormigón en masa de espesor 25/35 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material a vertedero.	13,20	15,93	210,28
01.02	m3 Excavación en terreno de tránsito, incluso carga y trasporte del material sobrante"	326,40	3,95	1.289,28
01.03	m2 Pavimento de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor, , acabado superficial semipulido a mano/mecanico, precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas.	408,00	19,01	7.756,08
01.04	ud Partida alzada para levantar tapa de pozo a cota definitiva de rasante y sustitución de la existente.	1,00	523,43	523,43
	<b>Total Capítulo 01</b>	.....	.....	<b>9.779,07</b>



PRESUPUESTO POR CAPITULOS

N.Orden	Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio €	Importe €
	<u>Cap: 02.- GESTION DE RESIDUOS</u>			
	<b>Total Capítulo 02</b>	.....		<b>255,37</b>
	<b>Total Presupuesto</b>	.....		<b>10.034,44</b>





## RESUMEN DE PRESUPUESTOS



C2R CONSULTORA S.L.  
C/ALFONSO XARAYEN 10, 41013 SAN JUAN DE LOS RIOS, SEVILLA

**MEMORIA VALORADA DE PAVIMENTACIÓN EN QUINTANILLA DE URZ (Zamora)**

**Resumen de Presupuesto**

Capítulos	Descripción	Subtotal €	Importe €
Capítulo: 01	ZONA BASCULA	9.779,07	
Capítulo: 02	GESTION DE RESIDUOS	255,37	
<b>Total Presupuesto de Ejecución Material</b>			<b>10.034,44</b>
	13 % Gastos Generales	1.304,48	
	6 % Beneficio Industrial	602,07	
	Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial		1.906,55
<b>Valor Estimado del Contrato</b>			<b>11.940,99</b>
	21 % I.V.A.	2.507,61	
<b>Presupuesto de Licitación</b>			<b>14.448,60</b>
Asciende el Presupuesto de Licitación a la expresada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS			
<b>Honorarios de Proyecto y Dirección</b>			
	Honorarios Proyecto	551,89	
	21% I.V.A.	115,89	
	Total Honorarios Proyecto		667,78
	Honorarios Dirección y Coordinación de S.y S.	501,72	
	21% I.V.A.	105,35	
	Total Honorarios Dirección		607,07
<b>Total Presupuesto</b>			<b>15.723,45</b>

Asciende el Presupuesto total a la expresada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

En Quintanilla de Urz, Febrero de 2021  
Por C2R CONSULTORA S.L

Fdo: Carlos Andrés García  
Ingeniero de Caminos.Coleg:24841